

**Zakres prac do wykonania podczas konserwacji więźby dachowej Kościoła
Rzymskokatolickiego p.w. Wniebowzięcia NMP w Wildze**

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać oględziny więźby dachowej. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, bądź innych nieprawidłowości należy w porozumieniu z Konserwatorem zabytków dokonać wymaganych napraw bez naruszenia konstrukcji. Następnie należy dokonać oczyszczenia z zewnątrz wszystkich elementów drewnianych usuwając z więźby zabrudzenia, przebarwienia(sinica), różnego rodzaju narośli, mchu, grzybów powodujących pleśni. Po wykonaniu oczyszczenia, należy przystąpić do impregnacji więźby. Preparat wykorzystywany do impregnacji należy nanieść trzykrotnie metodą opryskiwania. Wymagane jest, by preparat miał zdolność niszczenia mikroorganizmów oraz zapobiegał porastaniu przez kilka lat, dodatkowo ma zabezpieczać drewno do stopnia niepalności i nierozprzestrzeniania ognia. W przedmiarze stwierdzono około 1098 m².